



Deponie Vogelsang

Herstellung einer Abdichtung zur Trennung zweier Deponiebereiche

Im Auftrag der Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn hat die Geiger Umweltsanierung eine Abdichtung zur Trennung des verfüllten Hausmüllbereiches und des aktuellen mineralischen Verfüllbereiches erstellt. Die Bauarbeiten wurden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Zuerst wurde ein Planum mit einer

Böschungsneigung von 1:1,4 hergestellt. Die Abdichtung besteht aus einer Dränmatte sowie einer geosynthetischen Tondichtungsbahn und einem Schutzvlies. Insgesamt wurden rund 7.500 Tonnen bautechnisch geeignetes Material der Belastungsklasse DK II eingebaut sowie eine Entwässerungsschicht aufgebracht.

Bauzeit:	04/2013 bis 05/2013 (BA I) 03/2014 bis 04/2014 (BA II)
----------	---

Gesamtvolumen:	3.400 m ² Abdichtung
----------------	---------------------------------